伊珂美石®（EcoMarble®） 安装指南

6.5 mm 天然石材复合板通用安装指导

伊珂美石®（EcoMarble®）｜Nusfun 旗下产品

伊珂美石®（EcoMarble®） 大板样品展示

1. 安装前确认

- 确认所选石材、数量、批次、铺贴方向及排版。
- 固定前检查天然色差和纹理差异，并进行预排版。
- 确认基层类型、平整度、稳定性、清洁程度及潮湿状况。
- 湿区确认防水状态、穿透部位、交接部位及密封细节。
- 确认底涂和粘结剂与基层及水泥基复合背衬兼容。

2. 储存与搬运

- 存放在干燥、清洁并有防风雨保护的区域。
- 板材应得到充分支撑，并保护边缘和天然石材表面。
- 避免板材表面互相拖擦。
- 移动板材时避免过度弯曲、扭曲或局部点载荷。

3. 基层要求

- 室内干区墙面：基层应牢固、稳定、平整、清洁，并适用于拟采用的粘结系统。
- 原有瓷砖覆盖：仅在原瓷砖粘结牢固、稳定且平整时考虑；空鼓、松动、开裂或受潮损坏区域应先处理。
- 湿区：伊珂美石®（EcoMarble®） 不能替代防水层；防水、接缝、穿透和密封必须构成完整系统。

4. 切割与加工

- 根据天然石材和设备条件选择适合的石材切割工具。
- 切割、打磨和钻孔宜采用湿法作业并配合有效粉尘控制。
- 加工前保护表面和边缘，避免崩边、划伤或污染。
- 加工人员应使用适当 PPE 并遵守适用的工作场所安全要求。

5. 粘结与安装

- 按照粘结剂制造商要求进行底涂、配胶、开放时间和覆盖率控制。
- 确保板材与基层获得充分、均匀的粘结接触。
- 避免仅以局部点粘方式承担大面积板材长期固定。
- 接缝、边部和位移位置应根据项目设计及材料系统设置。

6. 完工与保护

- 安装后按粘结及密封材料要求提供充分养护时间。
- 清洁使用天然石材兼容的 pH 中性产品和非研磨工具。
- 在后续施工期间保护成品表面，避免撞击、污染和磨损。

伊珂美石®（EcoMarble®）样板排布与选材展示

7. 重要说明

本指南提供一般安装原则，不能替代项目图纸、防水设计、工程设计、粘结剂制造商说明、适用标准或合格安装人员的专业判断。地面、外立面、顶部/吊顶及其他高风险应用应另行进行项目评估。